



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.114.272/0001-88

ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG.

OBRA: Mão de obra para execução de cobertura metálica da quadra poliesportiva do Bairro Nossa Senhora das Dores

DATA: 27/06/2023

LOCAL: Nossa Senhora das Dores, Divino/MG

FORMA DE EXECUÇÃO:

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: COTAÇÃO LOCAL, JUNHO DE 2023

Indireta

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS.

BDI: 24.64%

| ITEM     | FONTE               | CÓDIGO | DESCRIÇÃO  | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO<br>UNITÁRIO<br>S/ BDI | PREÇO<br>UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL   |
|----------|---------------------|--------|--|---------|------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| REFORMA  |                     |        |  |         |            |                             |                          |               |
| SERVIÇOS |                     |        |  |         |            |                             |                          |               |
| 1.1      | COTADO NA<br>REGIÃO | -      | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA, INCLUINDO FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO CONFORME PROJETO E MEMORIAL EM ANEXO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, INSTALAÇÃO DE TELHA METÁLICA, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CALHA GALVANIZADA E TUBOS PVC PARA ÁGUA PLUVIAL - SERRALHEIRO, AJUDANTE, PEDREIRO E SERVENTE | M²      | 690.92     | R\$ 47.33                   | R\$ 58.99                | R\$ 40,757.37 |

TOTAL GERAL DA PLANILHA = R\$ 40,757.37

Concedente:

Prefeitura Municipal de Divino - Mauri Ventura do Carmo

Responsável Técnico:

Engenheira Civil - Daiane Martins de Oliveira - CREA-MG 322.793/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
CNPJ: 18.114.272/0001-88

**ANEXO II**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG.**

**OBRA: Mão de obra para execução de cobertura metálica da quadra poliesportiva do Bairro Nossa Senhora das Dores**

**LOCAL: Nossa Senhora das Dores, Divino/MG**

**PRAZO DA OBRA: 01 Mês**

| ITEM  | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/<br>FINANCEIRO | TOTAL<br>ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 |
|-------|------------------|-----------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1     | SERVIÇOS         | Físico %              | 100.00%         | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|       |                  | Financeiro            | R\$ 40,757.37   | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL |                  | Físico %              | 100.00%         | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|       |                  | Financeiro            | 40,757.37       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

Responsável Técnico:

Observações:

Engenheira Civil - Daiane Martins de Oliveira - CREA-MG 322.793/D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.114.272/0001-88

**ANEXO III - CÁLCULO DO BDI****CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG.****OBRA: Mão de obra para execução de cobertura metálica da quadra poliesportiva do Bairro Nossa Senhora****LOCAL: Nossa Senhora das Dores, Divino/MG**

| ITEM                | DESCRIÇÃO               | TAXA%        |
|---------------------|-------------------------|--------------|
| <b>1.0</b>          | <b>CUSTOS INDIRETOS</b> | <b>8.73</b>  |
| 1.1                 | Administração Central   | 5.50         |
| 1.2                 | Garantias e seguros     | 1.00         |
| 1.3                 | Riscos                  | 1.27         |
| 1.4                 | Despesas financeiras    | 0.96         |
| <b>2.0</b>          | <b>TRIBUTOS</b>         | <b>6.15</b>  |
| 2.1                 | COFINS                  | 3.00         |
| 2.2                 | PIS / PASEP             | 0.65         |
| 2.3                 | ISS                     | 2.50         |
| 2.4                 | RDBF                    | 0.00         |
| <b>3.0</b>          | <b>LUCRO</b>            | <b>7.40</b>  |
| 3.1                 | Lucro Bruto             | 7.40         |
| <b>Total do BDI</b> |                         | <b>24.64</b> |

Responsável Técnico:

Daiane Martins de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA-322.793/D

**Segundo Acórdão 2622/2013 do TCU e LEI Nº 13.161 DE 31/08/2015)**

| Item Componente do BDI | Mínimo | Médio | Máximo |
|------------------------|--------|-------|--------|
| Administração Central  | 3.00   | 5.50  | 5.50   |
| Garantia + Seguro      | 0.80   | 0.80  | 1.00   |
| Risco                  | 0.97   | 1.27  | 1.27   |
| Despesas Financeiras   | 0.59   | 1.23  | 1.39   |
| Lucro                  | 6.16   | 7.40  | 8.96   |
| COFINS                 | 3.00   | 3.00  | 3.00   |
| PIS                    | 0.65   | 0.65  | 0.65   |
| ISS                    | 1.00   | 2.00  | 3.00   |

AC → Administração Central

S → Seguro

R → Riscos

G → Garantia

DF → Despesas Financeiras

L → Taxa de Lucro/Remuneração

I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$