

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.114.272/0001-88

ANEXO I**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA****CONCEDENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG.**OBRA:** REFORMA DA UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA BARRA DO TAQUARAÇU (SEBASTIÃO DE PAULA TRANIN)**DATA:** 06/09/2023**LOCAL:** BARRA DO TAQUARAÇU, DIVINO/MG**FORMA DE EXECUÇÃO:****REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:** LESTE-MG - SINAPI E SETOP 07/2023 - NÃO DESONERADO.**DIRETA****PRAZO DE EXECUÇÃO:** 60 DIAS.**BDI:** 24.64%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA								
SERVIÇOS								
1.1	SINAPI	88316/88323	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE TELHA METÁLICA ONDULADA 0.43 MM	M²	407.30	R\$ 25.35	R\$ 31.60	R\$ 12,869.14
1.3	SINAPI	89957	MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (TRAMA DE AÇO) CONFORME PROJETO	M²	407.30	R\$45.44	R\$ 56.64	R\$ 23,068.01
1.4	SETOP	ED-50225	MÃO DE OBRA PARA DOBRA E INSTALAÇÃO DE CALHA GALVANIZADA NÚMERO 33	M	63.44	R\$25.35	R\$ 31.60	R\$ 2,004.46
1.5	SETOP	ED-50451	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE TUBO PVC 150 MM	M	72.00	R\$26.72	R\$ 33.30	R\$ 2,397.87
TOTAL GERAL DA PLANILHA =								R\$ 40,339.48

Concedente:

Prefeitura Municipal de Divino - Mauri Ventura do Carmo

Responsável Técnico:

Engenheira Civil - Daiane Martins de Oliveira Abreu - CREA-MG 322.793/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.114.272/0001-88

ANEXO II

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA NO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DE PAULA TRANIN

LOCAL: BARRA DO TAQUARAÇU, DIVINO/MG

PRAZO DA OBRA: 02 MESES

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA	Físico %	100.00%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		Financeiro	R\$ 40,339.48	R\$ 20,169.74	R\$ 20,169.74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		Físico %	100.00%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		Financeiro	40,339.48	20,169.74	20,169.74	0.00	0.00	0.00	0.00

Responsável Técnico:

Observações:

Engenheira Civil - Daiane Martins de Oliveira Abreu - CREA-MG 322.793/D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.114.272/0001-88

ANEXO III - CÁLCULO DO BDI**OBRA: REFORMA DA UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA BARRA DO TAQUARAÇU (SEBASTIÃO DE PAULA TRA****LOCAL: BARRA DO TAQUARAÇU, DIVINO/MG****PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS.**

ITEM	DESCRIÇÃO	TAXA%
1.0	CUSTOS INDIRETOS	8.73
1.1	Administração Central	5.50
1.2	Garantias e seguros	1.00
1.3	Riscos	1.27
1.4	Despesas financeiras	0.96
2.0	TRIBUTOS	6.15
2.1	COFINS	3.00
2.2	PIS / PASEP	0.65
3.1	Lucro Bruto	7.50
Total do BDI		24.64

Responsável Técnico:

Daiane Martins de Oliveira Abreu
Engenheira Civil
CREA MG 322.793/D

**Segundo Acórdão 2622/2013 do TCU e LEI Nº
13.161 DE 31/08/2015)**

Item Componente do BDI	Mínimo	Médio	Máximo
Administração Central	3.00	5.50	5.50
Garantia + Seguro	0.80	0.80	1.00
	0.97	1.27	1.27
	0.59	1.23	1.39
	6.16	7.40	8.96
	3.00	3.00	3.00
	0.65	0.65	0.65

S → Seguro

R → Riscos

G → Garantia

DF → Despesas Financeiras

L → Taxa de Lucro/Remuneração

I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$