


NOTAÇÕES E CONVENÇÕES											
LISTA DE MATERIAIS											
LOCAL	PEÇA	MATERIAL	COMP.	QUANT.	QUANT. TOTAL	PESO TOTAL (KG)	PESO UNIC. (KG)	ACO	PESO UNIC. (KG)	ACO	OBSERVAÇÕES
T-01	U ENR.	127x50x17x2.25	5.700	4	22.800	5.23			120		
T-02	U ENR.	127x50x17x2.25	5.700	4	22.800	5.23			120		
T-03	U ENR.	127x50x17x2.25	5.700	24	136.800	5.23			715		
T-04	U ENR.	127x50x17x2.25	5.700	4	22.800	5.23			120		
T-05	U ENR.	127x50x17x2.25	5.150	8	41.200	5.23			216		
T-06	U ENR.	127x50x17x2.25	5.150	8	41.200	5.23			216		
T-07	U ENR.	127x50x17x2.25	5.150	48	252.350	5.23			1.320		
T-08	U ENR.	127x50x17x2.25	5.150	8	41.200	5.23			216		
1	U	93x3x2	92.60	16	14.80	2.97			43.96		
2	U	100x40x2	24.65	8.8	197.12	2.97			532.22		
3	U	93x3x2	28.00	16	4.48	2.97			13.31		
4	U	93x3x2	48.90	16	7.82	2.97			145.52		
5	U	93x3x2	55.35	16	8.56						
6	U	100x40x2	22.65	8	181.20	2.97			535.16		
7	U	93x3x2	55.40	515	281.60	1.24			638.46		
8	U	93x3x2	48.00	1	7.68	2.97			22.80		
9	U	200x4x3	5.55	28	41.200	26.45			740.60		
10	AL	2"x2"x3/16"	50	1508	1.012	1.86			937.40		
11	AL	2"x2"x3/16"	840	448	896	3.12			1.386		
12	U	93x3x2	48.00	1	7.68	2.97			22.80		
TA	ACO	1020 SAE 5/8"	19.500	7	136.500	1.60			219		
CT-0	ACO	1020 SAE 1/2"	11.271	12	135.252	1.00			135		
PESO TOTAL CALCULADO = 3.375 KG											



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG
Rua Marinho Carlos de Souza, 5 - Centro | Divino, MG CEP:36.820-000
Tel: (32) 3743 1156 e-mail: conveniosdivino@gmail.com

Projeto civil para construção de Cobertura metálica e reforma de uma quadra de esportes localizada na Escola Municipal Pedro Ventura - Rua Dirce Rosa Gomes, nº 33 - Bairro Cidade Nova - Divino - MG.

Prefeito: P. M. de Divino - Mauri Ventura do Carmo

Resp. Tec.: Ana Paula Rizzi Oliveira - CREA-MG 161.303/D

Escala: Indicadas

Data: Junho / 2021

Prancha: 01/02