



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.087.440/2024	Nº SICONV 36390/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO/MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	MUNICÍPIO / UF DIVINO/MG.	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS									819.897,44	
1.			ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					-	819.897,44	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	13.146,43	
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	10.992,00	BDI 1	13.146,43	13.146,43	RA
1.2.			INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA					-	2.447,82	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	454,82	BDI 1	543,96	2.447,82	RA
1.3.			REGULARIZAÇÃO					-	10.644,33	
1.3.1.	SICRO	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	6.373,85	1,40	BDI 1	1,67	10.644,33	RA
1.4.			DRENAGEM PLUVIAL					-	158.787,63	
1.4.1.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	32,00	133,05	BDI 1	159,13	5.092,16	RA
1.4.2.	SINAPI	97953	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	8,00	1.290,74	BDI 1	1.543,73	12.349,84	RA
1.4.3.	SICRO	2003103	Entrada para descida d'água - EDA 01 A - areia e brita comerciais	un	1,00	173,95	BDI 1	208,04	208,04	RA
1.4.4.	SICRO	2003177	Dissipador de energia - DED 02 A - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	5,00	374,39	BDI 1	447,77	2.238,85	RA
1.4.5.	SICRO	2003389	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 40-20 - areia e brita comerciais	m	5,00	205,16	BDI 1	245,37	1.226,85	RA
1.4.6.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.112,18	54,50	BDI 1	65,18	137.671,89	RA
1.5.			CALÇAMENTO					-	629.790,71	
1.5.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	5.740,20	91,45	BDI 1	109,37	627.805,67	RA
1.5.2.	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	36,00	46,10	BDI 1	55,14	1.985,04	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	5.080,52	
1.6.1.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	10,00	244,69	BDI 1	292,65	2.926,50	RA
1.6.2.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	244,72	BDI 1	292,69	585,38	RA
1.6.3.	SICRO	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	12,00	109,30	BDI 1	130,72	1.568,64	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.087.440/2024	Nº SICONV 36390/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO/MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	MUNICÍPIO / UF DIVINO/MG.	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS									819.897,44
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

DIVINO/MG.  
Local

quinta-feira, 10 de julho de 2025  
Data

Responsável Técnico

Nome: Ana Paula Rizzi Oliveira  
CREA/CAU: MG 161.3030/D  
ART/RRT: MG20232546688

RECURSO  
↓