



Forma do pavimento FUNDAÇÃO (Nível 0)

escala 1:80

| | | |
|---|-------------|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO/MG | | |
| OBRA: | | |
| CENTRO DE REFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| LOCAL: | | |
| RUA ATRATINO VITOR DE OLIVEIRA ESQUINA COM A RUA ADRIANO CAMPOS PEREIRA | | |
| PROJETO: | | |
| PROJETO ESTRUTURAL | | |
| TÍTULO: | | |
| PLANTA DE FORMA PAVIMENTO FUNDAÇÃO | | |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | | PROPRIETÁRIO: |
| ALLAN CARDOSO DE MELO ENGENHEIRO CIVIL CREA MG 329116/D | | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO/MG CNPJ: 18.114.272/0001-88 |
| OBSERVAÇÃO: | | |
| A referida obra foi licitada em várias etapas sendo a I parte- toda a infraestrutura da obra até a laje piso, e a II parte- toda a construção do pavimento nível térreo (que está sendo realiza no momento desta notificação), sendo a III parte ou mais no que se refere aos pavimentos superiores ainda serão licitados para a realização. Ao iniciarmos os serviços foi constatado que toda a infraestrutura da obra foi realizada em descumprimento com o que foi licitado em que tange a locação das colunas gerando uma descontinuidade das colunas e deteriorando a condição de estabilidade e rigidez da estrutura em um todo, em conversa com o responsável técnico da Prefeitura Municipal de Divino, a mesma informou que devido a existência de uma galeria abaixo, houve a necessidade de realocar as colunas do que havia sido previsto no projeto inicial. Atentando-se a isso no decorrer da execução dos serviços foi constatado por parte da nossa equipe técnica que devido ao desalinhamento das colunas a estrutura de laje de concreto armada moldada in loco apresenta uma melhor performance, ao invés da laje pré-moldada conforme havia sido prevista inicialmente. Tudo isso visando a otimização da estrutura, melhor rigidez e desempenho | | |
| ESCALA: | DATA: | PRANCHA: |
| INDICADA | JULHO/ 2024 | 01/01 |