



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.093.700-33	Nº SICONV 959958/2024	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO/MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE DIVINO	MUNICÍPIO / UF DIVINO/MG.	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE DIVINO									529.472,98	
1.			ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					-	529.472,98	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	37.697,59	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	31.519,72	BDI 1	37.697,59	37.697,59	RA
1.2.			INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA					-	2.719,85	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	505,36	BDI 1	604,41	2.719,85	RA
1.3.			REGULARIZAÇÃO					-	6.418,53	
1.3.1.	SICRO	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	3.432,37	1,56	BDI 1	1,87	6.418,53	RA
1.4.			DRENAGEM PLUVIAL					-	108.284,25	
1.4.1.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	48,00	147,83	BDI 1	176,80	8.486,40	RA
1.4.2.	SINAPI	97953	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	12,00	1.434,15	BDI 1	1.715,24	20.582,88	RA
1.4.3.	SICRO	2003103	Entrada para descida d'água - EDA 01 A - areia e brita comerciais	un	1,00	193,28	BDI 1	231,16	231,16	RA
1.4.4.	SICRO	2003203	Dissipador de energia - DED 02 B - areia e brita comerciais	un	7,00	463,08	BDI 1	553,84	3.876,88	RA
1.4.5.	SICRO	2003389	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 40-20 - areia e brita comerciais	m	7,00	227,95	BDI 1	272,63	1.908,41	RA
1.4.6.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.010,75	60,55	BDI 1	72,42	73.198,52	RA
1.5.			CALÇAMENTO					-	370.119,07	
1.5.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	3.021,30	101,61	BDI 1	121,53	367.178,59	RA
1.5.2.	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	48,00	51,22	BDI 1	61,26	2.940,48	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	4.233,69	
1.6.1.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	9,00	271,88	BDI 1	325,17	2.926,53	RA
1.6.2.	SICRO	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	9,00	121,44	BDI 1	145,24	1.307,16	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.093.700-33	Nº SICONV 959958/2024	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO/MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE DIVINO	MUNICÍPIO / UF DIVINO/MG.	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE DIVINO									529.472,98

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

DIVINO/MG.
Local

sexta-feira, 3 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: Ana Paula Rizzi Oliveira
CREA/CAU: MG 161.3030/D
ART/RRT: MG20253712851

RECURSO
←