



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ANEXO IIa)

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG						FOLHA Nº:		
OBRA: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO						DATA: 26/11/2025		
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS DE DIVINO/MG				FORMA DE EXECUÇÃO:				
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - SETEMBRO 2025				( ) DIRETA		(X) INDIRETA		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES				24,74%				
T E	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI	
1.0		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOQUETES						
1.1	92404 - SINAPI	CALCETEIRO E SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M²	84.761,00	R\$ 20,64	R\$ 25,74	R\$ 2.181.748,14	
							TOTAL	R\$ 2.181.748,14
2.0		EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM						
2.1	94287 - SINAPI	PEDREIRO E SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m	10.000	R\$ 15,77	R\$ 19,67	R\$ 196.700,00	
							TOTAL	R\$ 196.700,00
3.0		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).						
	94278 - SINAPI	PEDREIRO E SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m	10.000,00	R\$ 14,75	R\$ 18,39	R\$ 183.900,00	
							TOTAL	R\$ 183.900,00
							<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.562.348,14</b>

Daiane Martins de Oliveira - Engenheira Civil - CREA MG 322.793/D

Data: 26/11/2025

Mauri Ventura do Carmo - Prefeitura Municipal de Divino