



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG

Rua Marinho Carlos de Souza, 5 - Centro | Divino, MG CEP:36.820-000

Tel: (32) 3743 1156 e-mail: atendimento@divino.mg.gov.br

ANEXO IV

MEMORIAL DE CALCULO

| | |
|--|------------------|
| PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO | Nº FOLHAS: 01 |
| OBRA: Restabelecimento do leito estradal e reconstrução de Ponte em área rural | DATA: 26/05/2021 |
| LOCAL: Córrego da Vila Santa Monica - Divino - MG | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | MEMORIA DE CÁLCULO |
|---|-------------------------|--|---------|------------|--|
| META A - BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO - BTTC | | | | | |
| 1.0 | | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | |
| 1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL | UNI | 1,00 | 1 UNIDADE |
| 1.2 | RO-40318 | BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-1 .BTTC Ø1,00M CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO) | M | 4,00 | METRO LINEAR = 4M |
| 1.3 | RO-40333 | BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO. BTTC Ø1,00M- BOCA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO) | UNI | 2,00 | UNIDADES = 1 FRENTE + 1 FUNDOS |
| 1.4 | ED-51097 TER-ATE-015 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, EM CAMADAS DE 20C, COM SOQUETE | M³ | 52,00 | ÁREA EM M³ = (4*3*1,5)*2 (ATERRO DAS CABEÇAS + (4*4*1) TABULEIRO |
| | | TOTAL ITEM 01 | | | |
| | | | | | |

Ana Paula Rizzi Oliveira - Engª. Civil - CREA MG 161.303/D

MAURI VENTURA DO CARMO - Prefeito Municipal