

VAI P/ COMUNIDADE DOS ALVES



VAI P/ DIVINO - MG



JUSANTE



Área de intervenção  
Volume =  
(6,0m + 2,50m)Comp. x 5,0m ALT x 1,60m Larg. média= 60,0m³

ENROCAMENTO DE PEDRA RACHÃO  
E CONCRETO USINADO 25Mpa  
AUTO-ADENSÁVEL PARA  
PREENCHIMENTO DOS VAZIOS

## CROQUI DE EXECUÇÃO PLANTA BAIXA

## CROQUI DE EXECUÇÃO CORTE LONGITUDINAL

1,6M (Larg. média)  
5,0M

ENROCAMENTO DE PEDRA RACHÃO  
E CONCRETO USINADO 25Mpa  
AUTO-ADENSÁVEL PARA  
PREENCHIMENTO DOS VAZIOS

TÍTULO: Projeto básico para Restabelecimento do acesso a ponte de concreto - Ponte de Concreto próximo a Comunidade dos Alves - Divino - MG		TÍTULO: CROQUI DE EXECUÇÃO (ÁREA DE INTERVENÇÃO)	
ESCALA: s/ escala		EXECUTANTE:	
DATA: 11/06/2021		RT. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	
MUNICÍPIO / UF: DIVINO / MG		DISTRITO:	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO		ENDEREÇO: Ponte para Comunidade dos Alves	
RT.: ANA PAULA RIZZI OLIVEIRA ENG° CIVIL CREA-MG 161.303/D		ÁREA: FOLHA: 01/01	