



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.091.170-53	<b>Nº SICONV</b> 952142/2023	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO/MG	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ADEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELO HORIZONTE	<b>DATA BASE</b> 10-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ADEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> DIVINO/MG.	<b>BDI 1</b> 19,60%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>ADEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>									<b>691.811,00</b>	
<b>1.</b>			<b>ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>					-	<b>691.811,00</b>	
<b>1.1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					-	<b>11.132,13</b>	
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNI	1,00	9.307,80	BDI 1	11.132,13	11.132,13	RA
<b>1.2.</b>			<b>INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA</b>					-	<b>1.436,76</b>	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	266,96	BDI 1	319,28	1.436,76	RA
<b>1.3.</b>			<b>REGULARIZAÇÃO</b>					-	<b>8.002,25</b>	
1.3.1.	SICRO	4011209	Regularização do subleito	m²	6.958,48	0,96	BDI 1	1,15	8.002,25	RA
<b>1.4.</b>			<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>					-	<b>152.064,28</b>	
1.4.1.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	8,00	135,95	BDI 1	162,60	1.300,80	RA
1.4.2.	SINAPI	97953	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	2,00	1.243,09	BDI 1	1.486,74	2.973,48	RA
1.4.3.	SICRO	2003385	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	un	19,00	51,72	BDI 1	61,86	1.175,34	RA
1.4.4.	SICRO	2003451	Dissipador de energia - DEB 02 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	20,00	409,16	BDI 1	489,36	9.787,20	RA
1.4.5.	SICRO	2003391	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais	m	20,00	135,83	BDI 1	162,45	3.249,00	RA
1.4.6.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.136,23	52,28	BDI 1	62,53	133.578,46	RA
<b>1.5.</b>			<b>CALÇAMENTO</b>					-	<b>513.690,80</b>	
1.5.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	5.963,93	70,95	BDI 1	84,86	506.099,10	RA
1.5.2.	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	120,81	52,54	BDI 1	62,84	7.591,70	RA
<b>1.6.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					-	<b>5.484,78</b>	
1.6.1.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	14,00	224,11	BDI 1	268,04	3.752,56	RA
1.6.2.	SICRO	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	14,00	103,45	BDI 1	123,73	1.732,22	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.091.170-53	Nº SICONV 952142/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO/MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 10-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	MUNICÍPIO / UF DIVINO/MG.	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ADEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS									691.811,00

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

DIVINO/MG.  
Local  
sexta-feira, 7 de junho de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Ana Paula Rizzi Oliveira  
CREA/CAU: MG 161.3030/D  
ART/RRT: MG20242812799

RECURSO